

御見積書

第 20210502814-00-00 号

社会福祉法人 恩賜財団 済生会支部
埼玉県済生会鴻巣病院 御中

2021年5月18日

御照会の件下記の通り御見積申し上げます。
 何卒御用命下さいますようお願い致します。



東テク株式会社




〒 103-0023
 東京都中央区
 日本橋本町 3-11-11
 TEL : 03-6632-7022 FAX : 03-6632-7760

東京エネテック事業部
 リニューアル営業部 第2グループ

担当 宮本 統仁

見積金額 ¥13,800,000.-
 (税込) ¥15,180,000.-
 受渡期日 ご協議による
 受渡場所 埼玉県鴻巣市八幡田849
 支払条件 ご協議による
 見積条件 メーカー標準仕様
 荷造費 含む 運賃 含む



◎見積有効期限は本書日附 60 日限ですから日限後注文の節は一応御照会下さい。

件名：**埼玉県済生会 鴻巣病院（新館） 換気設備改修工事**

項目	品名及仕様	数量	単位	単価	金額	備考
1	空調機器類	1	式		4,653,000	
2	撤去工事	1	式		418,000	
3	機器設備工事	1	式		1,234,000	
4	配管設備工事	1	式		1,522,700	
5	ダクト工事	1	式		612,600	
6	計装工事	1	式		229,300	
7	電気設備工事	1	式		1,440,900	
8	内装工事	1	式		813,140	
9	付帯工事	1	式		1,329,200	
10	現場経費	1	式		1,840,000	
	値引き	1	式		-292,840	
	合計				13,800,000	

項目	品名及仕様	数量	単価	金額	備考
	換気設備改修工事				
1	空調機器類				
	ビートル室外機 RXTTP280DA	3 台	803,000	2,409,000	
	冷暖切替機種				
	冷房能力：25.0kW (MAX 28.0kW)				
	暖房能力：28.0kW (MAX 31.5kW)				
	電源：3φ-200V-50Hz				
	標準付属費共				
	同上防振架台	3 式	55,000	165,000	
	風向調整板	3 式	10,000	30,000	
	ビートル室内機 FXYP280MFN	3 台	538,000	1,614,000	
	外気処理天埋タイプ形				
	冷房能力：28.0kW、暖房能力：17.4kW				
	電源：1φ-200V-50Hz				
	リモコン	3 個	21,000	63,000	
	吹出ファン	3 台	37,000	111,000	
	フィルターファン	3 台	24,000	72,000	
	ロングライフフィルター	3 組	12,000	36,000	
	高性能フィルター (NBS65%)	3 組	43,000	129,000	
	グループ 遠方制御アダプター	3 個	8,000	24,000	
	1. 計			4,653,000	
2	撤去工事				
	既設スレートシロコファン撤去費	1 式		66,000	
	既設ダクト切離撤去費	1 式		130,000	
	撤去材搬出費	1 式		86,000	
	産業廃棄物処理費	1 式		108,000	
	消耗品雑材料費	1 式		8,000	
	運搬交通費	1 式		20,000	
	2. 計			418,000	
3	機器設備工事				
	機器搬入費	1 式		173,000	
	室外機据付費 ビートル	1 式		194,000	
	防振架台据付費	1 式		61,000	
	室外機据付架台製作取付費	1 式		411,000	
	室内機据付費	1 式		281,000	
	機器試運転調整費	1 式		33,000	
	消耗品雑材料費	1 式		23,000	
	運搬交通費	1 式		58,000	
	3. 計			1,234,000	

項目	品名及仕様	数量	単価	金額	備考
4	配管設備工事				
1)	冷媒配管工事				
	配管材料 (冷媒管) φ 9.5 8mm	63 m	420	26,460	
	〃 φ 22.2 10mm	63 m	1,360	85,680	
	同上継手類 (火無工法)	1 式		123,100	
	同上支持金物	1 式		23,000	
	同上消耗品・雑材料	1 式		11,500	
	新規冷媒配管工費	1 式		486,500	
	防火区画貫通処理費	1 式		97,800	
	気密試験費	1 式		194,400	
	真空引き・冷媒充填費	1 式		238,100	
	消耗品雑材料費	1 式		26,000	
	運搬交通費	1 式		63,960	
	1) 小計			1,376,500	
2)	ドレン配管工事				
	配管材料 (室内機廻り盛替分)	1 式		33,400	
	既存配管切離工費 (室内機)	1 式		11,500	
	配管盛替・接続費 (室内機)	1 式		65,600	
	保温補修費	1 式		19,600	
	通水試験費	1 式		8,100	
	消耗品雑材料費	1 式		3,000	
	運搬交通費	1 式		5,000	
	2) 小計			146,200	
	4. 計			1,522,700	
5	ダクト工事				
	ファン取合部材	1 式		151,800	
	ダクト外盛替・接続費	1 式		324,300	
	保温補修費	1 式		86,300	
	試運転調整費 (風量)	1 式		9,200	
	消耗品雑材料費	1 式		12,000	
	運搬交通費	1 式		29,000	
	5. 計			612,600	

項目	品名及仕様	数量	単価	金額	備考
6	計装工事				
	ケーブル VCTF 0.75sq-2C	54 m	80	4,320	
	VCTF 1.25sq-2C	69 m	160	11,040	
	CPEV 1.25sq-2C	30 m	200	6,000	
	個別リモコン取付費	1 式		19,600	
	労務費	1 式		130,000	
	雑工費	1 式		39,100	
	試運転立会費	1 式		2,300	
	消耗品雑材料費	1 式		5,000	
	運搬交通費	1 式		11,940	
	6. 計			229,300	
7	電気設備工事				
	電線管 GP-Z 28mm	24 m	980	23,520	
	GP-Z 54mm	15 m	2,940	44,100	
	PF-S 16mm	10 m	90	900	
	ブリア&コネクター #63 WP	3 組	6,330	18,990	
	電線管付属品	1 式		7,100	
	電線管支持材	1 式		3,900	
	電線 600V IV 5.5sq	25 m	130	3,250	
	600V IV 14sq	32 m	310	9,920	
	ケーブル 600V VVF 1.6mm-3C	30 m	70	2,100	
	600V CV 8sq-3C	25 m	590	14,750	
	600V CVT 38sq	32 m	2,360	75,520	
	動力分電盤 主幹MCCB 3P 150A	1 面		218,100	
	雑材料消耗品	1 式		20,300	
	キュービクル内結線費	1 式		35,900	
	既設動力盤盤改造費 3面	1 式		107,800	
	電工労務費	1 式		603,800	
	雑工費	1 式		182,000	
	運搬交通費	1 式		68,950	
	7. 計			1,440,900	

項目	品名及仕様	数量	単価	金額	備考
8	内装工事				
	機器廻り天井開口費	36 m ²	6,490	233,640	
	同上復旧費	36 m ²	10,800	388,800	
	点検口取付費	3箇所	11,500	34,500	
	器具類取外・復旧費	1式		78,200	
	仮設足場費	1式		23,000	
	消耗品雑材料費	1式		17,000	
	運搬交通費	1式		38,000	
	8.計			813,140	
9	付帯工事				
	クレーン揚重費 25t×2回	1式		230,000	
	鉄板養生費	1式		130,000	
	誘導員	1式		189,800	
	安全対策費	1式		109,300	
	各種申請手続き(特車申請・道路使用許可)	1式		57,500	
	現場仮設養生・清掃費	1式		388,700	
	産業廃棄物処理費	1式		136,900	
	消耗品雑材料費	1式		25,000	
	運搬交通費	1式		62,000	
	9.計			1,329,200	
10	現場経費				
	現場管理費	1式		610,000	
	諸経費(法定福利費を含む)	1式		1,230,000	
	10.計			1,840,000	